

MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROE

OBJECTCODE	8433KH10-06
OBJECTNAAM	MFA DE SAMENSPRONG - HAULER
ADRES	Laweijsstraat 10
POSTCODE	8433 KH
PLAATS	Haulerwijk
BOUWJAAR	2007
BVO (m2)	2822
DATUM INSPECTIE 22 nov 2022	22-11-2022
Bijgewerkt door JWvV	16-3-2023

ELEMENT OMSCHRIJVING	ELEMENT HOE	ELEMENT	ELEMENT LOCAT
Gevelafwerking voegwerk platvol	1139 m2	Gevel	
Vliesgevel	226 m2	Gevel	
Vouw wand hout / kunststof	26 m2	Speelzaal	
Binnenwand schoon metselwerk	1 pst	Interieur	
Systeemwand sanitair	26 m1	Sanitair	
Binnentrappen hout	1 pst	Interieur	
Binnentrappen beton	1 pst	Interieur	
Prefab luifel metaal	25 m2	Gevel	
Prefab luifel metaal	25 m2	Gevel	
Kozijn buiten aluminium	442 m2	Gevel	
Kozijn buiten aluminium	442 m2	Gevel	
Kozijn buiten aluminium	442 m2	Gevel	
Waterslag aluminium	229 m1	Gevel	
Waterslag aluminium	229 m1	Gevel	
Deurdranger geleide dranger met openhoudf	10 st	Interieur	
Deurdranger	8 st	Interieur	
Buitendeur aluminium	15 st	Gevel	
Buitendeur aluminium	15 st	Gevel	
Buitendeur aluminium	15 st	Gevel	
Buitendeur aluminium	15 st	Gevel	
Buitendeur aluminium	15 st	Gevel	
Zonwering screens elektrisch < 1500 mm	39 st	Gevel	
Zonwering screens elektrisch < 1500 mm	39 st	Gevel	
Zonwering screens elektrisch > 3000 mm	36 st	Gevel	
Zonwering screens elektrisch > 3000 mm	36 st	Gevel	
Zonwering vaste jaloezieën 1e verdieping	89 m2	Gevel	

Zonwering vaste jaloezieën 1e verdieping	89 m2	Gevel
Binnendeur brandwerend massief plus br.w. ξ	100 st	Interieur
Binnendeur brandwerend massief plus br.w. ξ	100 st	Interieur
Binnendeur brandwerend massief plus br.w. ξ	100 st	Interieur
Binnen balustrade gepoedercoat metaal (met	1 m1	
Binnen leuning hout	9 m1	
Dakluik metaal	1 st	Dak
Dakluik metaal	1 st	Dak
Wandafwerking tegels, sanitair	389 m2	Sanitair
Vloerafwerking gietvloer kunststof	130 m2	Interieur
Vloerafwerking gietvloer kunststof	130 m2	Interieur
Vloerafwerking sportvloer	178 m2	Interieur
Vloerafwerking sportvloer	178 m2	Interieur
Vloerafwerking linoleum/marmoleum	1661 m2	Interieur
Vloerafwerking tapijt	338 m2	Interieur
Vloerafwerking coralmat/schoonloopmat	54 m2	Interieur
Systeemplafond	2361 m2	Interieur
Systeemplafond	2361 m2	Interieur
Binnen schilderwerk op basis van BVO	2822 m2	Interieur
Dakrandafwerking gecoat metaal	394 m1	Dak
Dakrandafwerking gecoat metaal	394 m1	Dak
Tegels op rubber dragers	75 m2	Dak
Dakbedekking bitumen - gymzalen	175 m2	Dak
Dakbedekking bitumen - gymzalen	175 m2	Dak
Dakbedekking bitumen +ballast	1603 m2	Dak
Dakbedekking bitumen +ballast	1603 m2	Dak
Dakbedekking bitumen +ballast	1603 m2	Dak
Dakbedekking bitumen +ballast	1603 m2	Dak
Randstrook bitumineus	541 m1	Dak
Randstrook bitumineus	541 m1	Dak
Loodslabben opgaand werk	155 m1	Dak
Stookruimte	1 st	
Stookruimte	1 st	
Stookruimte	1 st	
C.V.-ketel	1 st	Stookruimte
C.V.-ketel	1 st	Stookruimte
Boiler close-in	1 st	Installatie
Boiler close-in	7 st	Installatie
Boiler close-in	7 st	Installatie
Boiler close-in	1 st	Installatie
Stoomopwekker bevochtiger	3 st	Installatie
Stoomopwekker bevochtiger	3 st	Installatie
Stoomopwekker bevochtiger	3 st	Installatie
Stoomopwekker bevochtiger	3 st	Installatie
Gasleidingnet compleet	1 pst	
Gasleidingnet compleet	1 pst	
Koelunit	1 st	Dak
Koelunit	1 st	Dak
Koelunit	1 st	Dak

Koelunit	1 st	Dak
Koelunit	1 st	Dak
Koelunit	1 st	Dak
CV-expansievat	1 st	Stookruimte
CV-expansievat	1 st	Stookruimte
Circulatiepomp verwarmers LBK Handvaardigh	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK Consultatie	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK zaal	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK Peuters/biblio	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK Peuters/biblio	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK zaal	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK Consultatie	1 st	Installatie
Circulatiepomp verwarmers LBK Handvaardigh	1 st	Installatie
Circulatiepomp/Transportpomp	1 st	Stookruimte
Circulatiepomp CV groepen	2 st	Stookruimte
Circulatiepomp CV groepen	2 st	Stookruimte
Circulatiepomp/Transportpomp	1 st	Stookruimte
Regelklep Cv groepen	2 st	Stookruimte
Regelklep Cv groepen	2 st	Stookruimte
Regelklep Cv groepen	2 st	Stookruimte
Vloerverwarming met pomp	4 st	Installatie
Vloerverwarming met pomp	4 st	Installatie
Woonhuisventilator unit	1 st	Interieur
Woonhuisventilator unit	1 st	Interieur
Dakventilator	2 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 2	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 3	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 4	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 1	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 1	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 4	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 3	1 st	Dak hoog
Dakventilator DAV 2	1 st	Dak hoog
Dakventilator	2 st	Dak hoog
Dakventilator	2 st	Dak laag
Dakventilator	2 st	Dak laag
Dakventilator	2 st	Dak laag
Dakventilator	2 st	Dak laag
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Toe- en afvoer +WTWxs	1 st	Dak hoog
LBK Handvaardigheid	1 st	Installatie
LBK Consultatie	1 st	Installatie

LBK Peuters/Bibliotheek	1 st	Installatie
LBK Zaal	1 st	Installatie
LBK Zaal	1 st	Installatie
LBK Peuters/Bibliotheek	1 st	Installatie
LBK Consultatie	1 st	Installatie
LBK Handvaardigheid	1 st	Installatie
Stappenschakelaar / transformatorregelaar	4 st	Installatie
Stappenschakelaar / transformatorregelaar	4 st	Installatie
Regelkast compleet tbv Ventilatie en verwarm	1 st	Stookruimte
Regelkast compleet tbv Ventilatie en verwarm	1 st	Stookruimte
Bedien/storingspaneel	1 st	Installatie
Bedien/storingspaneel	1 st	Installatie
Verdeelinrichting licht LK 0-1	1 st	Begane grond
Verdeelinrichting K2	1 st	Installatie
Verdeelinrichting L1	1 st	Installatie
Verlichting gebouw per m2Bvo	2822 m2	Algemeen
Verlichting gebouw per m2Bvo	2822 m2	Algemeen
Verlichting gebouw per m2Bvo	2822 m2	Algemeen
Electrische installatie	2822 m2	Algemeen
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- €	2822 m2	Algemeen
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- €	2822 m2	Algemeen
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- €	2822 m2	Algemeen
Noodverlichtingsunit decentraal- vluchtweg- €	2822 m2	Algemeen
Schoolbelinstallatie	1 st	Installatie
Schoolbelinstallatie	1 st	Installatie
Intercominstallatie, intern	1 st	Installatie
Intercominstallatie, intern	1 st	Installatie
CCTV installatie; kleurencamera	8 st	Installatie
CCTV installatie; kleurencamera	8 st	Installatie
CCTV installatie; monitor lcd	1 st	Installatie
CCTV installatie; monitor lcd	1 st	Installatie
CCTV installatie; Multiplexer	1 st	Installatie
CCTV installatie; Videooversterker	1 st	Installatie
CCTV installatie; Video switch	1 st	Installatie
CCTV installatie; Voedingseenheid	1 st	Installatie
Brandmeldinstallatie per m2Bvo exclusief bek	2822 m2	Algemeen
Brandmeldinstallatie per m2Bvo exclusief bek	2822 m2	Algemeen
Brandmeldinstallatie per m2Bvo exclusief bek	2822 m2	Algemeen
Brandslang haspel	7 st	Algemeen
Brandslang haspel	7 st	Algemeen
Schuimblusser 6 liter	2 st	Algemeen
Schuimblusser 6 liter	2 st	Algemeen
Schuimblusser 6 liter	2 st	Algemeen
Inbraak-alarminstallatie per m2 bvo	2822 m2	Algemeen
Inbraak-alarminstallatie per m2 bvo	2822 m2	Algemeen
Inbraak-alarminstallatie per m2 bvo	2822 m2	Algemeen
Inbraak-alarminstallatie per m2 bvo	2822 m2	Algemeen
Valbeveiliging algemeen kabelsysteem	120 m1	daken
Valbeveiliging algemeen kabelsysteem	120 m1	daken

Valbeveiliging algemeen kabelsysteem	120 m1	daken
Mindervaliden toilet noodsignalering	1 st	Sanitair
Personenlift elektrisch totaal	1 st	
Personenlift elektrisch totaal	1 st	
Personenlift elektrisch totaal	1 st	
Personenlift elektrisch totaal	1 st	
Personenlift elektrisch totaal	1 st	
Mindervalidenhefplateau	1 st	Interieur
Mindervalidenhefplateau	1 st	Interieur
Onderstation GBS	1 st	Stookruimte
Onderstation GBS	1 st	Stookruimte
Onderstation GBS	1 st	Stookruimte
Onderstation GBS	1 st	Stookruimte
Pantry	11 st	Interieur
Keuken	1 st	Begane grond
Keuken	1 st	Begane grond
Keuken	1 st	Begane grond
Keuken	1 st	Begane grond
Keuken	1 st	Begane grond
Keuken	1 st	Begane grond
Wastrog aluminium, wandmontage,	1 st	Sanitair
Wastrog aluminium, wandmontage,	1 st	Sanitair
Sanitair closetpot	28 st	Sanitair
Sanitair urinoir	5 st	Sanitair
Sanitair urinoir	5 st	Sanitair
Sanitair wastafel	17 st	Sanitair
Sanitair wastafel	17 st	Sanitair
Sanitair uitstortgootsteen	2 st	Sanitair
Sanitair uitstortgootsteen	2 st	Sanitair
Opstallen algemeen Berging	1 st	Terrein
Overkapping rijwielstalling	18 m2	Terrein
Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1	290 m1	Terrein
Draaipoort grote poort staal	1 st	Terrein
Terreinverharding klinkers/ tegels	1875 m2	Terrein
Terreinverharding rubbertegels	278 m2	Terrein
Terreinverharding rubbertegels	278 m2	Terrein
Gevel- en plafondarmaturen	25 st	Terrein
Terreinmeubilering vlaggenmast algemeen	1 st	Terrein
Terrein zandbak zand	57 m2	Terrein
Terrein zandbak zand	57 m2	Terrein
Fietsrekken staal	61 m1	Terrein
Schoonlooproosters staal	6 st	Terrein
Post dagelijks onderhoud, klachtenonderhouc	1 pst	Algemeen
Post Legionella, onderhoud installatie	1 pst	Algemeen
Post contractonderhoud Installaties	1 pst	Algemeen
Post contractonderhoud daken	1 pst	Algemeen
Post contractonderhoud dakveiligheidsvoorzic	1 pst	Algemeen
Post contract alarmopvolging	1 pst	Algemeen
Post contractonderhoud mindervalidenliftplat	1 pst	Algemeen

STING 2023 - 2037

WIJK

ELEMENT GROEP	ELEMENT (ELEMENBEVI	HANDELING - GEBREK A
A08 Wandafwerkingen (voegwerk)	211029	1 21 H Vervangen voegwerk platvol
A02 Buitenwanden (algemeen)	211400	2 21 B Reinigen en behandelen met renocoat
A03 Binnenwanden	221000	1 22 H Vervangen vouwwand hout / kunststof
A03 Binnenwanden	221103	2 22 B Aanbrengen koplatten
A03 Binnenwanden	221209	1 22 H Vervangen systeemwand sanitair
A04 Trappen, hellingen	241001	2 24 B Via bedrag per m2/beheerder
A04 Trappen, hellingen	241002	1 24 B Via bedrag per m2/beheerder
A05 Daken constr. en vulling	271300	1 27 H Vervangen prefab luifel metaal
A05 Daken constr. en vulling	271300	1 27 H Via bedrag per m2/beheerder
A07 Wandopeningen	311106	4 31 B Reinigen en waxen
A07 Wandopeningen	311106	4 31 B Reinigen en waxen
A07 Wandopeningen	311106	4 31 H Vervangen kozijn aluminium incl. glas
A07 Wandopeningen	312006	3 31 B Reinigen en waxen
A07 Wandopeningen	312006	3 31 H Vervangen waterslag aluminium
A07 Wandopeningen	313000	2 31 H Afstellen / controle deurdranger
A07 Wandopeningen	313000	2 31 H Afstellen deurdranger
A07 Wandopeningen	313106	3 31 B Bedrag per m2/beheerder
A07 Wandopeningen	313106	3 31 B Reinigen en waxen
A07 Wandopeningen	313106	3 31 H Vervangen deur aluminium
A07 Wandopeningen	313106	3 31 H Vervangen hang en sluitwerk buitendeure
A07 Wandopeningen	313106	3 31 H Controle hang en sluitwerk
A07 Wandopeningen	318700	2 31 H Vervangen zonwering
A07 Wandopeningen	318700	2 31 H Vervangen screen doek
A07 Wandopeningen	318700	2 31 H Vervangen zonwering
A07 Wandopeningen	318700	2 31 H Vervangen screen doek
A07 Wandopeningen	318700	1 31 H Vervangen jaloezieën

A07 Wandopeningen	318700	1 31	H	Reinigen en waxen aluminium jaloezieën
A07 Wandopeningen (binnen)	323100	32	H	Vervangen brandwerende deur massief +
A07 Wandopeningen (binnen)	323100	32	H	Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren
A07 Wandopeningen (binnen)	323100	32	H	Controle hang en sluitwerk
A04 Trappen, hellingen	341100	34	H	Vervangen binnen balustrade gepoederco
A04 Balustrades, hekken	342101	34	H	Vervangen leuning hout
A05 Dakopeningen	372000	2 37	B	Aanbrengen handgreep en/of leuning
A05 Dakopeningen	372000	2 37	H	Vervangen dakluik aluminium
A02 Buitenwanden (algemeen)	421212	1 42	H	Vervangen wandafwerking wandtegels
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432209	1 43	H	Vervangen vloerafwerking gietvloer kunst
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432209	1 43	H	Vervangen vloerafwerking gietvloer kunst
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432209	1 43	H	Vervangen vloerafwerking sportvloer
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432209	1 43	H	Vervangen voerafwerking belijning
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432217	2 43	B	Vervangen lino voor PVC
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432219	2 43	B	Vervangen door PVC
A09 Vloer- en trapafwerkingen	432219	2 43	H	Vervangen vloerafwerking coralmat
A10 Plafondafwerkingen	451200	1 45	B	Via bedrag per m2/beheerder
A10 Plafondafwerkingen	451200	1 45	H	Vervangen systeemplafond platen
A11 Beschermlagen (binnen)	462000	1 46	H	Binnen schilderwerk algemeen
A06 Dakafwerkingen	471100	1 47	H	Vervangen dakrandafwerking gepoederco
A06 Dakafwerkingen	471100	1 47	H	Reinigen en waxen gevelafdekking
A06 Dakafwerkingen	471100	1 47	H	Vervangen betontegels + dragers
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	4 47	H	Vervangen dakbedekking bitumen
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	4 47	H	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bi
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	4 47	H	Vervangen dakbedekking bitumen
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	4 47	H	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bi
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	4 47	H	Reinigen/opharken grind
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	4 47	H	Vervangen grind
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	2 47	B	Vervangen icm vervangen dakbedekking
A06 Dakafwerkingen (bitumen)	471110	2 47	H	Vervangen randstrook bitumineus
A06 Dakafwerkingen	471128	1 47	H	Vervangen loodslabben opgaand werk
C01 Opstellings-/stookruimte en voorzie	512010	3 51	B	Via bedrag per m2/beheerder
C01 Opstellings-/stookruimte en voorzie	512010	3 51	B	Materialen verwijderen door beheerder
C01 Opstellings-/stookruimte en voorzie	512010	3 51	H	Stookruimte
C02 Stooktoestellen voor warmteopwek	512110	3 51	H	Vervangen atm. cv-ketel HR
C02 Stooktoestellen voor warmteopwek	512110	3 51	H	Periodieke keuring - SCIOS 4 jaar
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	532120	3 53	B	Op termijn vervangen
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	532120	3 53	B	Op termijn vervangen
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	532120	3 53	H	Vervangen boiler close-in
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	532120	3 53	H	Vervangen boiler close-in
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	534100	3 53	B	Isolatie herstellen/in bedrag per m2
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	534100	3 53	B	Op termijn vervangen
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	534100	3 53	H	Vervangen stoomopwekker/Bevochtiger
C03 (Hulp)toestellen voor energieoverdr	534100	3 53	H	vervangen stoomtank
C05 Leidingnetten	541110	1 54	H	Scios ketel plus scope 7a inspectie gasleid
C05 Leidingnetten	541110	1 54	H	Vervangen gasleiding
C11 Koelmachines en -installaties	551200	4 55	B	Herstellen isolatie/in bedrag per m2
C11 Koelmachines en -installaties	551200	4 55	B	Op termijn vervangen
C11 Koelmachines en -installaties	551200	4 55	H	Vervangen Splitunit compleet

C11 Koelmachines en -installaties	551200	1	55	H	Vervangen Splitunit compleet
C11 Koelmachines en -installaties	551200	1	55	H	Onderhoud Spliunit
C11 Koelmachines en -installaties	551200	4	55	H	Onderhoud Spliunit
C06 Expansievoorzieningen	561030	3	56	B	Op termijn vervangen
C06 Expansievoorzieningen	561030	3	56	H	Vervangen CV-expansievat
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	B	Op termijn vervangen
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	B	Op termijn vervangen
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	B	Op termijn vervangen
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	B	Op termijn vervangen
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	H	Vervangen inbouw circulatiepomp
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	H	Vervangen inbouw circulatiepomp
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	H	Vervangen inbouw circulatiepomp
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	H	Vervangen inbouw circulatiepomp
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	B	Op termijn vervangen
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	B	Op termijn vervangen
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	H	Vervangen inbouw circ. pomp
C07 Circulatiepompen en pompinstallati	561040	3	56	H	Vervangen inbouw circulatiepomp
C16 Corrigerende organen en stelmotor	561060	2	56	B	Op termijn servomotor vervangen
C16 Corrigerende organen en stelmotor	561060	2	56	H	Vervangen regelklep compleet
C16 Corrigerende organen en stelmotor	561060	2	56	H	Vervangen servomotor
C13 Installatiedelen warmte- en koudeo	561300	2	56	H	Vervangen vloerverwarmings unit comple
C13 Installatiedelen warmte- en koudeo	561300	2	56	H	Vervangen inbouw circulatiepomp
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen woonhuisventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	B	Op termijn vervangen
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	572100	3	57	H	Vervangen dakventilator
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	3	57	B	Deurrubbers vervangen/in bedrag per m2
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	4	57	B	Deurrubbers vervangen/in bedrag per m2
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	4	57	B	Herstellen isolatie/in bedrag per m2
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	4	57	B	Op termijn reviseren van de WtW-unit
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	3	57	B	Op termijn reviseren van de WtW-unit
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	3	57	B	Op termijn reviseren van de WtW-unit
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	3	57	H	Vervangen Warmteterugwin-unit
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	4	57	H	Vervangen Warmteterugwin-unit
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	575210	3	57	H	Vervangen Warmteterugwin-unit
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9	57	H	Vervangen LBK
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9	57	H	Vervangen LBK

C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9 57	H	Vervangen LBK
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9 57	H	Vervangen LBK
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9 57	H	Herstellen / Revisie LBK
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9 57	H	Herstellen / Revisie LBK
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9 57	H	Herstellen / Revisie LBK
C14 Ventilatie- en luchtbehandeling	577140	9 57	H	Herstellen / Revisie LBK
C17 Regelkasten en leidingen	581200	3 58	B	Op termijn vervangen
C17 Regelkasten en leidingen	581200	3 58	H	Vervangen Stappenschakelaar/ toerenreg
C17 Regelkasten en leidingen	582010	3 58	B	Op termijn vervangen
C17 Regelkasten en leidingen	582010	3 58	H	Vervangen regelkast ventilatie en verwarr
C17 Regelkasten en leidingen	582040	3 58	B	Op termijn vervangen
C17 Regelkasten en leidingen	582040	3 58	H	Vervangen Bedien/storingspaneel middel
B05 Elektrische verdeelinrichtingen	631110	1 63	H	Vervangen verdeelinrichting licht 20 groe
B05 Elektrische verdeelinrichtingen	631110	1 63	H	Vervangen verdeelinrichting licht 20 groe
B05 Elektrische verdeelinrichtingen	631110	1 63	H	Vervangen verdeelinrichting licht 30 groe
B07 Verlichtingsarmaturen	631130	3 63	B	Pl en TL 5 armaturen vervangen voor LED
B07 Verlichtingsarmaturen	631130	3 63	H	Vervangen armaturen binnen=>Led
B07 Verlichtingsarmaturen	631130	3 63	H	Vervangen lichtbronnen binnen-groepsrei
	999900	99	H	NEN 3140 inspectie
B08 Noodverlichting en -installaties	632410	3 63	B	Vervangen accu's
B08 Noodverlichting en -installaties	632410	3 63	H	Vervangen noodverlichtingsunit -vluchtw
B08 Noodverlichting en -installaties	632410	3 63	H	Controle noodverlichting
B08 Noodverlichting en -installaties	632410	3 63	H	Vervangen noodaccu
B13 Geluidinstallaties	641120	3 64	B	Op termijn vervangen
B13 Geluidinstallaties	641120	3 64	H	Vervangen deurmeldinstallatie
B12 Intercominstallaties	642210	3 64	B	Op termijn vervangen
B12 Intercominstallaties	642210	3 64	H	Vervangen intercom
B14 CCTV-installaties	643110	3 64	B	Op termijn vervangen
B14 CCTV-installaties	643110	3 64	H	Vervangen CCTV camera
B14 CCTV-installaties	643120	3 64	B	Op termijn vervangen
B14 CCTV-installaties	643120	3 64	H	Vervangen CCTV monitor lcd
B14 CCTV-installaties	643200	3 64	H	Vervangen CCTV multiplexer
B14 CCTV-installaties	643200	3 64	H	Vervangen CCTV Videoversterker
B14 CCTV-installaties	643200	3 64	H	Vervangen CCTV Videoswitch
B14 CCTV-installaties	643200	3 64	H	Vervangen CCTV Voedingseenheid
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	651110	3 65	B	Op termijn vervangen
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	651110	3 65	O	Vervangen accu's brandmeldcentrale
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	651110	3 65	H	Vervangen brandmeldinstallatie
C05 Leidingnetten	651300	1 65	H	Vervangen brandslang haspel
C05 Leidingnetten	651300	1 65	H	Vervangen brandslang zonder haspel 3/4"
C05 Leidingnetten	651300	2 65	H	Vervangen schuimblusser 6 liter
C05 Leidingnetten	651300	2 65	H	Controle schuimblusser
C05 Leidingnetten	651300	2 65	H	Vervangen schuimvulling
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	652110	3 65	B	Op termijn vervangen
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	652110	3 65	H	Vervangen inbraakalarminstallatie per m2
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	652110	3 65	O	Controle inbraakalarminstallatie
B15 Brandmeld- en inbraakinstallaties	652110	3 65	O	Vervangen accu's inbraakinstallatie
D04 Gevelonderhoudsinstallaties	653900	2 65	B	Onderhoudscontract/ jaarlijkse keuring ka
D04 Gevelonderhoudsinstallaties	653900	2 65	H	Vervangen valbeveiliging kabelsysteem

D04 Gevelonderhoudsinstallaties	653900	2 65	O	Onderhoudscontract/ jaarlijkse keuring ka
B10 Signaleringsinstallaties	654100	1 65	H	Vervangen Mindervaliden toilet noodsigna
D01 Liftinstallaties met schacht	661110	1 66	H	Personenlift vervangen Tractieschijf en ka
D01 Liftinstallaties met schacht	661110	1 66	H	Personenlift cabinedeur revisie
D01 Liftinstallaties met schacht	661110	1 66	H	Personenlift keuring
D01 Liftinstallaties met schacht	661110	1 66	H	Personenlift revisie schacht scdeuren
D01 Liftinstallaties met schacht	661110	1 66	H	Vervangen besturingskast
D01 Liftinstallaties met schacht	663220	1 66	H	Keuring Mindervaliden lift
D01 Liftinstallaties met schacht	663220	1 66	H	Vervangen Mindervaliden lift
C17 Regelkasten en leidingen	672000	4 67	B	Vervangen GBS
C17 Regelkasten en leidingen	672000	4 67	H	Vervangen module
C17 Regelkasten en leidingen	672000	4 67	H	Vervangen Onderstation
C17 Regelkasten en leidingen	672000	4 67	H	Vervangen back-up batterij
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen Pantry
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen afzuigkap
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen afzuigkap
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen gas => kookplaat inductie 4 pit
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen keukenblok
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen oven
A91 Keukeninrichting	731100	1 73	H	Vervangen vaatwasser
C18 Sanitaire voorzieningen	741100	1 74	H	Vervangen koudwaterkraan
C18 Sanitaire voorzieningen	741100	1 74	H	Vervangen wastrog aluminium
C18 Sanitaire voorzieningen	741110	1 74	H	Vervangen sanitair, vrijhangend met inboi
C18 Sanitaire voorzieningen	741120	1 74	H	Vervangen urinoir
C18 Sanitaire voorzieningen	741120	1 74	H	Vervangen urinoirspoeler hand
C18 Sanitaire voorzieningen	741130	1 74	H	Vervangen wastafel
C18 Sanitaire voorzieningen	741130	1 74	H	Vervangen wastafelkraan
C18 Sanitaire voorzieningen	741140	1 74	H	Vervangen mengkraan
C18 Sanitaire voorzieningen	741140	1 74	H	Vervangen uitstortgootsteen
A90 Overige	902100	1 90	H	Vervangen Berging
A90 Overige	902200	1 90	H	Vervangen overkapping
A90 Overige	903200	1 90	H	Vervangen spijlhek
A90 Overige	903405	1 90	H	Vervangen grote poort
A12 Terrein (verhardingen)	904103	1 90	H	Herstraten klinkers/ tegels (plaatselijk)
A12 Terrein (verhardingen)	904109	1 90	H	Vervangen rubbertegels
A12 Terrein (verhardingen)	904109	1 90	H	Herstraten rubbertegels
B07 Verlichtingsarmaturen	906320	1 90	H	Vervangen gevel- en plafondarmaturen
A90 Overige	907100	1 90	H	Vervangen vlaggenmast
A90 Overige	907100	1 90	H	Vervangen zand
A90 Overige	907100	1 90	H	Vervangen zandbak
A90 Overige	908105	1 90	H	Vervangen fietsrekken
A90 Overige	908205	1 90	H	Vervangen schoonlooproosters staal
A90 Overige	999900	99	H	Post dagelijks onderhoud
C05 Leidingnetten	999900	1 99	H	Post contract bemonstering legionella
A90 Overige	999917	99	H	Post contractonderhoud controle Installat
A90 Overige	999903	99	H	Post contractonderhoud daken
A90 Overige	999903	99	H	Post contractonderhoud dakveiligheidsvo
A90 Overige	999903	99	H	Post contract alarmopvolging
A90 Overige	999918	99	H	Post contractonderhoud mindervalidenlif

A90 Overige

999918

99

H

Post contractonderhoud liftinstallatie

10 FONDSCOD
20 FONDSCOD
30 FONDSCOD
TOTALEN 20

HANDELING - GEBREK B	EENHE	HOEVEE	PRIJS/EHD	STARTJA	CYCL	TOTAAL	FONDSCOD
	m2	1139	€ 63,77	2054	48	€ 72.617	20
Erosie, verwerking,	pst	1	€ 2.450,00	2023		€ 2.450	20
	m2	26	€ 375,03	2044	38	€ 9.751	20
Ontbrekende (onder-)delen/ afdi	pst	1	€ 20.000,00	2023		€ 20.000	20
	m1	26	€ 826,93	2046	40	€ 21.500	20
Aantasting afwerklaag	pst	1	€ 500,00	2023		€ 500	10
Kitnaden openstaand	pst	1	€ 500,00	2023		€ 500	10
	m2	25	€ 349,76	2047	40	€ 8.744	20
	m2	25	€ 10,84	2023	3	€ 271	10
Vuil, aanslag, verkleuring	pst	442	€ 10,84	2023		€ 4.791	20
	pst	442	€ 10,84	2024	3	€ 4.795	20
	m2	442	€ 650,21	2054	48	€ 287.594	20
Vuil, aanslag, verkleuring	pst	229	€ 10,84	2023		€ 2.482	20
	m1	229	€ 46,21	2054	48	€ 10.595	20
In bedrag per m2	st	10	€ 30,37	2026	6	€ 304	10
In bedrag per m2	st	8	€ 30,37	2024	6	€ 243	10
Afdichting, manco	pst	1	€ 500,00	2023		€ 500	10
Vuil, aanslag, verkleuring	pst	15	€ 45,00	2023		€ 675	20
	st	15	€ 736,38	2054	48	€ 11.046	20
	st	15	€ 234,80	2030	24	€ 3.522	20
In bedrag per m2	st	15	€ 8,75	2024	6	€ 131	10
	st	39	€ 893,38	2042	24	€ 34.842	20
	m2	78	€ 68,75	2030	12	€ 5.363	20
	st	36	€ 1.437,22	2042	24	€ 51.740	20
	m2	324	€ 68,75	2026	12	€ 22.275	20
	m2	89	€ 483,00	2054	48	€ 42.968	20

	m2	89 €	10,84	2026	6 €	964	20
	st	100 €	540,90	2054	48 €	54.090	20
	st	100 €	162,68	2044	24 €	16.268	20
In bedrag per m2	st	100 €	8,75	2023	1 €	875	10
	m1	1 €	493,45	2066	60 €	493	20
	m1	9 €	121,74	2046	40 €	1.096	20
In bedrag per m2	pst	1 €	750,00	2023	€	750	10
	st	1 €	2.294,56	2044	38 €	2.295	20
	m2	389 €	121,46	2046	40 €	47.248	20
	m2	130 €	95,00	2024	€	12.350	20
:stof	m2	130 €	95,00	2036	15 €	12.350	20
	m2	178 €	275,00	2036	24 €	48.950	20
	m1	18 €	148,37	2026	10 €	2.641	20
In 2023 is 707 m2 vervangen door	m2	1661 €	68,75	2041	18 €	114.194	20
In 2023 vervangen door pvc	m2	338 €	100,00	2041	18 €	33.800	20
In 2023 vervangen	m2	54 €	125,00	2029	6 €	6.750	20
Oude vochtplekken/ beschadigin	pst	1 €	-	2023	€	-	10
	m2	2361 €	7,06	2050	24 €	16.669	20
	m2	564 €	37,21	2030	12 €	21.001	20
	m1	394 €	75,65	2054	48 €	29.806	20
	m2	197 €	10,84	2024	6 €	2.135	20
	m2	75 €	74,55	2042	36 €	5.591	20
	m2	175 €	94,90	2042	36 €	16.608	20
	m2	175 €	61,02	2024	18 €	10.679	20
	m2	1603 €	94,90	2042	36 €	152.098	20
	m2	1603 €	61,02	2024	18 €	97.798	20
	m2	1603 €	1,93	2024	18 €	3.093	20
nieuw pakket in 2042	m2	1603 €	15,73	2042	36 €	25.211	20
	m1	541 €	33,89	2024	18 €	18.334	20
	m1	541 €	33,89	2042	36 €	18.334	20
nieuw pakket in 2042	m1	155 €	103,26	2042	36 €	16.005	20
Niet goed functioneren van deur	pst	1 €	240,00	2023	€	240	10
Ruimte wordt gebruikt als opslag	pst	1 €	-	2023	€	-	10
	pst	1 €	-	2066	60 €	-	20
	st	1 €	23.782,61	2026	20 €	23.783	20
Zie regel 93	pst	1 €	-	2030	4 €	-	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	688,00	2027	21 €	688	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	4 €	688,00	2027	21 €	2.752	20
	st	7 €	688,13	2045	18 €	4.817	20
	st	1 €	688,13	2045	18 €	688	20
Buiten gebruik	pst	1 €	250,00	2023	€	250	10
Buiten gebruik	pst	3 €	4.374,00	2026	20 €	13.122	20
Buiten gebruik	st	3 €	4.374,17	2041	15 €	13.123	20
Buiten gebruik	st	3 €	484,37	2024	2 €	1.453	20
	pst	1 €	1.500,00	2024	4 €	1.500	20
	pst	1 €	3.564,83	2054	48 €	3.565	20
Aangetaste deels verwijderde isc	pst	1 €	250,00	2023	€	250	10
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	5.822,00	2026	20 €	5.822	20
	st	1 €	5.822,07	2041	15 €	5.822	20

	st	1 €	5.822,07	2036	15 €	5.822	20
In bedrag per m2	st	1 €	-	2023	1 €	-	10
In bedrag per m2	st	1 €	-	2023	1 €	-	10
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.080,00	2026	€	1.080	20
	st	1 €	1.079,79	2041	15 €	1.080	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.127,00	2026	20 €	1.127	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.127,00	2026	20 €	1.127	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.127,00	2026	20 €	1.127	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.127,00	2026	20 €	1.127	20
	st	1 €	1.126,56	2036	15 €	1.127	20
	st	1 €	1.126,56	2036	15 €	1.127	20
	st	1 €	1.126,56	2041	15 €	1.127	20
	st	1 €	1.126,56	2041	15 €	1.127	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	4.859,07	2026	20 €	4.859	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	2 €	2.240,00	2026	20 €	4.480	20
	st	2 €	2.239,58	2036	15 €	4.479	20
	st	1 €	4.859,07	2041	15 €	4.859	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	788,00	2026	20 €	788	20
	st	2 €	1.790,73	2041	30 €	3.581	20
	st	2 €	787,80	2026	15 €	1.576	20
	st	4 €	931,53	2036	30 €	3.726	20
	st	4 €	437,41	2051	15 €	1.750	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	380,00	2030	€	380	20
	st	1 €	379,10	2050	20 €	379	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	2 €	1.580,00	2030	€	3.160	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.580,00	2030	€	1.580	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.580,00	2030	€	1.580	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.580,00	2030	€	1.580	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	1.580,00	2030	€	1.580	20
	st	1 €	1.579,70	2050	20 €	1.580	20
	st	1 €	1.579,70	2050	20 €	1.580	20
	st	1 €	1.579,70	2050	20 €	1.580	20
	st	1 €	1.579,70	2050	20 €	1.580	20
	st	2 €	1.579,70	2050	20 €	3.160	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	2 €	1.580,00	2030	20 €	3.160	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	2 €	1.580,00	2030	20 €	3.160	20
	st	2 €	1.579,70	2050	20 €	3.159	20
	st	2 €	1.579,70	2050	20 €	3.159	20
Uitdroging van deurrubber	pst	1 €	500,00	2023	€	500	10
Uitdroging van deurrubber	pst	1 €	500,00	2023	€	500	10
Defecten aan inwendige kastisol	pst	1 €	-	2023	€	-	10
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	7.874,00	2026	20 €	7.874	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	7.874,00	2026	20 €	7.874	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	7.874,00	2026	20 €	7.874	20
	st	1 €	26.245,01	2046	20 €	26.245	20
	st	1 €	26.245,01	2046	20 €	26.245	20
	st	1 €	26.245,01	2046	20 €	26.245	20
	st	1 €	6.426,90	2042	36 €	6.427	20
	st	1 €	6.426,90	2042	36 €	6.427	20

	st	1 €	6.426,90	2042	36 €	6.427	20
	st	1 €	6.426,90	2042	36 €	6.427	20
	st	0 €	6.426,90	2030	12 €	1.928	20
	st	0 €	6.426,90	2030	12 €	1.928	20
	st	0 €	6.426,90	2030	12 €	1.928	20
	st	0 €	6.426,90	2030	12 €	1.928	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	4 €	637,38	2026	20 €	2.550	20
	pst	4 €	637,38	2041	15 €	2.550	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	5.000,00	2026	20 €	5.000	20
	st	1 €	5.000,00	2046	20 €	5.000	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	5.412,00	2026	20 €	5.412	20
	st	1 €	5.411,95	2046	20 €	5.412	20
	st	1 €	3.454,43	2047	40 €	3.454	20
	st	1 €	3.454,43	2045	40 €	3.454	20
	st	1 €	6.719,45	2045	40 €	6.719	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1411 €	26,57	2026	20 €	37.490	20
	m2	2822 €	26,57	2046	20 €	74.981	20
	m2	2822 €	2,98	2033	10 €	8.410	20
	m2	2822 €	1,00	2023	5 €	1.500	20
Defecte accuset	pst	2822 €	1,73	2023	€	4.882	20
	m2	2822 €	6,92	2037	15 €	19.528	20
Via contract	m2	2822 €	-	2023	1 €	-	30
	m2	2822 €	1,73	2027	4 €	4.882	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	2.600,00	2031	25 €	2.600	20
	pst	1 €	2.600,00	2051	20 €	2.600	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	10.386,00	2027	€	10.386	20
	st	1 €	10.386,00	2042	15 €	10.386	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	8 €	875,00	2027	€	7.000	20
	st	8 €	875,00	2039	12 €	7.000	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	1 €	350,00	2027	€	350	20
	st	1 €	350,00	2039	12 €	350	20
	st	1 €	1.623,58	2027	12 €	1.624	20
	st	1 €	744,14	2027	12 €	744	20
	st	1 €	744,14	2027	12 €	744	20
	m2	1 €	67,64	2027	12 €	68	20
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	2822 €	-	2026	20 €	6.000	20
In bedrag per m2	st	1 €	135,56	2031	5 €	136	10
	m2	2822 €	12,70	2041	15 €	6.000	20
	st	7 €	716,00	2046	40 €	5.012	20
	st	7 €	150,14	2026	10 €	1.051	20
	st	2 €	271,89	2026	20 €	544	20
Via onderhoudscontract	st	2 €	-	2023	1 €	-	30
In bedrag per m2	st	2 €	93,74	2031	5 €	187	10
Verval tussen 75%-87,5% van de	pst	2822 €	-	2026	20 €	6.000	20
	pst	2822 €	-	2041	15 €	6.000	20
In contract Hoekstra	pst	1 €	-	2023	1 €	-	30
In bedrag per m2	st	1 €	146,60	2026	5 €	147	10
Ontbrekend log-/onderhoudsbo	pst	1 €	-	2023	€	-	30
	m1	120 €	156,23	2031	25 €	18.748	20

Zie regel 242	st	1 €	-	2024	1 €	-	30
	st	1 €	776,28	2037	15 €	776	20
	pst	1 €	5.644,58	2026	20 €	5.645	20
	pst	1 €	937,32	2030	12 €	937	20
Via onderhoudscontract	pst	1 €	-	2023	1 €	-	30
	st	2 €	937,32	2036	18 €	1.875	20
	st	1 €	7.876,11	2026	20 €	7.876	20
Via onderhoudscontract	pst	1 €	-	2023	1 €	-	30
	pst	1 €	17.069,00	2036	30 €	17.069	20
Vervangende onderdelen niet m	pst	1 €	20.600,00	2026	20 €	20.600	20
	st	8 €	999,81	2036	10 €	7.998	20
	st	2 €	6.300,91	2036	10 €	12.602	20
Via bedrag per m2	pst	1 €	-	2024	4 €	-	10
	st	11 €	3.018,75	2031	25 €	33.206	20
	st	1 €	628,24	2036	15 €	628	20
	st	1 €	524,91	2036	15 €	525	20
	st	1 €	1.444,31	2036	15 €	1.444	20
	st	1 €	4.500,00	2036	15 €	4.500	20
	st	1 €	1.300,00	2036	15 €	1.300	20
	st	1 €	790,86	2036	15 €	791	20
	st	1 €	116,31	2046	40 €	116	20
	st	1 €	1.103,94	2046	40 €	1.104	20
	st	28 €	562,40	2046	40 €	15.747	20
	st	5 €	271,46	2046	40 €	1.357	20
	st	5 €	184,84	2046	40 €	924	20
	st	17 €	421,18	2046	40 €	7.160	20
	st	17 €	101,65	2046	40 €	1.728	20
	st	2 €	136,53	2046	40 €	273	20
	st	2 €	396,09	2046	40 €	792	20
	m2	23 €	643,92	2040	34 €	14.488	20
	m2	18 €	562,60	2040	34 €	10.127	20
	m1	290 €	142,34	2046	40 €	41.279	20
	st	1 €	1.152,29	2046	40 €	1.152	20
	m2	1875 €	16,27	2026	20 €	30.506	20
Voor rekening huurders	m2	278 €	108,46	2026	20 €	30.152	
Voor rekening huurders	m2	139 €	20,33	2031	5 €	2.826	
	st	25 €	271,12	2026	20 €	6.778	20
	st	1 €	850,00	2046	40 €	850	20
	m2	57 €	47,44	2023	8 €	2.704	20
	m2	57 €	155,92	2046	40 €	8.887	20
	m1	61 €	194,95	2035	27 €	11.892	20
	st	6 €	250,00	2030	24 €	1.500	20
	m2	2795 €	5,00	2023	1 €	13.975	10
	pst	1 €	55,00	2023	1 €	55	30
	pst	1 €	7.350,00	2023	1 €	6.200	30
	pst	1 €	700,00	2023	1 €	700	30
	pst	1 €	750,00	2023	1 €	750	30
	pst	1 €	600,00	2023	1 €	600,00	30
	pst	1 €	194,00	2023	1 €	120	30

pst	1 €	1.175,00	2023	1 €	1.175	30
-----	-----	----------	------	-----	-------	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

€	1.175	€	1.175	€	1.175	€	1.175	€	1.175	€	1.175
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

2036		2037		2023-2037
€	14.162	€	13.975	€ 209.812
€	159.350	€	20.304	€ 959.319
€	9.600	€	9.600	€ 144.000
€	183.112	€	43.879	1.313.131

€ 183.112 € 43.879 € 1.313.131

2036		2037		2023-2037
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 2.450
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 20.000
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 4.791
€	4.795	€	-	€ 23.975
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 2.482
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 675
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 3.522
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 5.362
€	-	€	-	€ -
€	-	€	-	€ 22.275
€	-	€	-	€ -

€	-	€	-	€	1.928
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	12.350
€	12.350	€	-	€	12.350
€	48.950	€	-	€	48.950
€	2.641	€	-	€	5.282
€	-	€	-	€	62.979
€	-	€	-	€	-
€	6.750	€	-	€	13.500
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	105.000
€	-	€	-	€	-
€	2.135	€	-	€	6.405
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	10.679
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	97.798
€	-	€	-	€	3.100
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	18.334
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	23.783
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	688
€	-	€	-	€	2.752
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	1.500	€	-	€	4.500
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	5.822
€	-	€	-	€	-

€	5.822	€	-	€	5.822
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.080
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.127
€	-	€	-	€	1.127
€	-	€	-	€	1.127
€	-	€	-	€	1.127
€	1.127	€	-	€	1.127
€	1.127	€	-	€	1.127
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	4.859
€	-	€	-	€	4.480
€	4.480	€	-	€	4.480
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	788
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.576
€	3.726	€	-	€	3.726
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	380
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	3.160
€	-	€	-	€	1.580
€	-	€	-	€	1.580
€	-	€	-	€	1.580
€	-	€	-	€	1.580
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	3.160
€	-	€	-	€	3.160
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	7.874
€	-	€	-	€	7.874
€	-	€	-	€	7.874
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-

€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.928
€	-	€	-	€	1.928
€	-	€	-	€	1.928
€	-	€	-	€	1.928
€	-	€	-	€	2.550
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	5.000
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	5.412
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	37.490
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	8.410
€	-	€	-	€	4.500
€	-	€	-	€	4.882
€	-	€	19.528	€	19.528
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	14.646
€	-	€	-	€	2.600
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	10.386
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	7.000
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	350
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	1.624
€	-	€	-	€	744
€	-	€	-	€	744
€	-	€	-	€	68
€	-	€	-	€	6.000
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	5.012	€	-	€	5.012
€	1.051	€	-	€	2.102
€	-	€	-	€	544
€	-	€	-	€	-
€	187	€	-	€	187
€	-	€	-	€	6.000
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	18.748

[illegible]

€	1.175	€	1.175	€	17.625
---	-------	---	-------	---	--------

Voorziening onderhoudsgelden Samensprong 2022-2037

MOP 2023-2037 (incl. BTW)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
ex. BTW		€ 102.463	€ 150.691	€ 0	€ 231.850	€ 34.033	€ 9.910
incl. BTW	€ 1.160.776	€ 123.980	€ 182.336	€ 0	€ 280.539	€ 41.180	€ 11.991
<i>oud</i>	<i>€ 782.902</i>	<i>€ 33.901</i>	<i>€ 105.161</i>	<i>€ 29.159</i>	<i>€ 166.359</i>	<i>€ 6.422</i>	<i>€ 6.050</i>

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beginstand	376.093	317.113	199.777	264.777	49.238	73.058
Onttrekking	123.980	182.336	-	280.539	41.180	11.991
Sub-totaal	252.113	134.777	199.777	-15.762	8.058	61.067
Storting	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Eindstand	317.113	199.777	264.777	49.238	73.058	126.067

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
€ 6.750	€ 147.143	€ 71.292	€ 2.464	€ 6.295	€ 0	€ 16.774	€ 159.350
€ 8.168	€ 178.043	€ 86.263	€ 2.981	€ 7.617	€ 0	€ 20.297	€ 192.814
€ 3.119	€ 242.717	€ 25.632	€ -	€ 4.901	€ 29.711	€ 31.397	€ 98.373

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
126.067	182.900	69.857	48.593	110.612	167.995	232.995	277.698
8.168	178.043	86.263	2.981	7.617	-	20.297	192.814
117.900	4.857	-16.407	45.612	102.995	167.995	212.698	84.885
65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
182.900	69.857	48.593	110.612	167.995	232.995	277.698	149.885

2037

€ 20.304

€ 24.568

€ -

2037

149.885

24.568

125.317

65.000

190.317

975.000